第3章 災害情報通信計画

災害予防対策及び災害応急対策等を実施するために必要な気象予報(注意報含む)、警報、特別 警報並びに情報等の収集、通報及び伝達等が円滑、迅速、確実に実施されるよう地域住民並びに関 係機関が相互に協力して万全を期するため、次の定めるところによるものとする。

第1節 気象警報・注意報等の伝達方法

1 気象警報・注意報の種類及び概要

気象現象等によって災害が予想される場合に行われ、次のような種類があるが、町長が必要と 判断したときのみ系統を通じ地域及び関係機関に伝達するものとする。

【特別警報】

14 14 14 15 1	
種類	概 要
大 雨	台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合に発表 (警戒レベル5に相当)
暴風	数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹 くと予想される場合に発表
暴風雪	数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う 暴風が吹くと予想される場合に発表
大 雪	数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表

【警報】

種類	概 要
暴風(平均風速)	平均風速が18m/sを超える場合に発表
暴風雪(平均風速)	(風雪の) 平均風速が16m/sを超え、視程不良を伴う場合に発表
大 雨 (表面雨量指数、土壤雨量指数)	表面雨量指数が警報基準に到達すると予想される場合には「大雨警報(浸水害)」、土壌雨量指数が警報基準に到達すると予想される場合には「大雨警報(土砂災害)」、両指数が警報基準に到達すると予想される場合には「大雨警報(土砂災害、浸水害)」としてそれぞれ発表(警戒レベル3に相当)
大 雪	12時間で50㎝の降雪が予想される場合に発表(黒松内町)

【記録的短時間大雨情報】黒松内町:時間雨量 80mm以上

概 男

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨量計による観測) したり、解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析:解析雨量)したりしたと きに発表

【早期注意情報】

概要

警報級の現象が 5 日先までに予想されているときには、その可能性を「早期注意情報(警報級の可能性)」として[高]、[中]の 2 段階で発表(大雨に関して[高]又は[中]が予想されている場合は警戒レベル1 (最新の防災気象情報等に留意するなど、災害への心構えを高める。))

【注意報】

種類	概 要
強風(平均風速)	平均風速が13m/s を超える場合に発表
風雪(平均風速)	(風雪の) 平均風速が 1 1 m/s を超え、視程不良を伴う場合に発表
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 時間雨量が30 mm以上又は3時間雨量が60 mm以上もしくは土
大 雨	壊雨量指数が基準以上(黒松内町では83)と予想される場合に発表
, , , , , , ,	(警戒レベル2)
大 雪	12時間で30cmの降雪が予想される場合に発表(黒松内町)
雷	落雷等によって被害が予想される場合に発表
±4. kg.	実効湿度が60%以下で、最少湿度が30%以下になると予想され
乾燥	る場合に発表
濃霧	濃霧によって視程が200m以下になると予想される場合に発表
蚕	4月1日から5月31日までに最低気温が3℃以下と予想される
霜	場合に発表
 なだれ	24時間降雪が30㎝以上、積雪深50㎝以上で、日平均気温が5
1210	℃以上が予想される場合に発表
	①5月から10月で、平均気温が平年より5℃以上低い日が2日以上
低 温	継続すると予想される場合に発表
PEN TIME.	②11月から4月で、最低気温が平年より8℃以上低いと予想される
	場合に発表
着雪	気温0℃前後で、強度並以上の雪が数時間以上継続すると予想され
78 =	る場合に発表
着 着	着氷著しく通信線や送電線等に災害がおこるおそれがあると予想
71 /1	される場合に発表
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24時間雨量と融雪量(相当水量)の合計が70㎜以上と予想され
E ATII	る場合に発表

【火災気象通報】

概 要

消防法の規定により、気象の状況(各地の気象台等が発表する「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発表基準と同一の通報基準)が火災の予防上危険と認められるときに都道府県知事に対して行われる通報(市町村長はこれに基づき火災警報を発令)

2 洪水警報・注意報等の概要

洪水による災害が予想される場合に行われ、次のような種類があるが、町長が必要と判断した ときのみ系統を通じ地域及び関係機関に伝達するものとする。

【警報】

概要

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表 (河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象としてあげられる。高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル3に相当)

【注意報】

概要

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表(避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル2)

3 気象警報・注意報等の伝達系統

町長は、気象情報を受領又は察知したときは、気象警報・注意報等伝達系統図に基づき、防災 行政無線、電話その他最も有効な方法により通報し、又は伝達するものとする。

また、気象情報等の伝達手段として、避難行動要支援者にも配慮した多様な伝達手段の整備に努めるものとする。

(1) 伝達責任者及び周知責任者

① 伝達責任者

ア 平日(昼間)の場合:総務課


イ 夜間、休日の場合:消防署黒松内支署→総務課長又は防災担当

② 周知責任者

ア 災害対策本部各班長

イ 地区連絡責任者及び関係機関の防災担当者

【気象警報・注意報等伝達系統図】



第2節 災害通信計画

災害時における情報の収集及び被害報告等の通信連絡並びに災害応急対策に必要な伝達方法については、次に定めるところによる。

1 公衆電気通信施設の利用方法

(1) 普通電話による通信

災害時における通信連絡は、携帯電話並びに一般加入電話等を利用し、「非常電話」及び「緊急通話」の必要性が生じた場合には、あらかじめNTTの承認を受けた番号の加入電話をもって 関係機関に通報するものとする。

【防災関係機関等連絡先電話番号一覧】

関係機関名	所	在	地	電話番号	摘	要
後志総合振興局	虻田郡倶知安	节	東2丁目	総合案内 0136-23-1300 災害担当 0136-23-1345	防災無線	【 6-350 】
後志総合振興局保健環境部 保健福祉室(保健所)	虻田郡倶知安	于町北1条東	度2丁目	0136-23-1914	防災無線	[6-350]
札幌管区気象台	札幌市中央区	北2条西	18 丁目 2	011-611-6124		
小 樽 開 発 建 設 部	小樽市潮見台	计1丁目 15-	-5	0134-23-5131		
小 樽 建 設 管 理 部	小樽市奥沢 1	丁目 21-1		0134-25-2195	防災無線 【6-383】	[3-222]
北海道陸運局	札幌市中央区	工北 28 条東	1丁目5	011-731-7163		
北海道総合通信局	札幌市中央区札幌第1合同		2丁目1-1	011-709-2311		
陸上自衛隊函館駐屯地	函館市広野町	「6番18号		0138-51-9171	平日日中:連 その他:駐屯	
岩内・寿都地方消防組合 消 防 本 部	岩内郡岩内町	「高台8番埠	也 1	0135-62-2403		
寿 都 警 察 署	寿都郡寿都町	「字渡島 82		0136-62-2110		
NTT東日本小樽支店	小樽市稲穂2	丁目 17-1		0134-24-2271		
黒松内町役場 (本庁)	寿都郡黒松内]町字黒松内	为 302-1	0136-72-3311	優先電話 72-3314、	
岩内·寿都地方消防組合 消 防 署 黒 松 内 支 署	寿都郡黒松内]町字黒松内	ካ 427-1	0136-72-3171	優先電話	指定
黒 松 内 町 国 保く ろ ま つ な いブ ナ の 森 診 療 所	寿都郡黒松内]町字黒松内	勺 306-1	0136-72-3301 0136-72-3344	優先電話	指定 72-3303
黒 松 内 駐 在 所	寿都郡黒松内]町字黒松内	为 281−1	0136-72-3110		
白 井 川 駐 在 所	寿都郡黒松内]町字白井/	17	0136-73-2020		
小樽開発建設部俱知安開発事務所	虻田郡倶知安	·町北7条頁	其1丁目4-9	0136-22-0133		
小 樽 開 発 建 設 部 岩 内 道 路 事 務 所	岩内郡岩内町	「東山 104		0135-62-1491		

関係機関名	所 在	地電話番号	摘要
小樽建設管理部蘭越出張所	磯谷郡蘭越町蘭越町 416	0136-57-5121	
黒松内郵便局	寿都郡黒松內町字黒松內 20	08-2 0136-72-3600	
熱 郛 郵 便 局	寿都郡黒松内町字白井川 8-	-268 0136-73-2300	
J R 黒 松 内 駅	寿都郡黒松内町字黒松内(釒	跌道用地)	長万部駅管理 01377-2-2025
J R 熱 郛 駅	寿都郡黒松內町字白井川(釒	跌道用地)	長万部駅管理 01377-2-2025
ようてい農業協同組合 黒 松 内 支 所	寿都郡黒松內町字黒松內 28	84 0136-72-3341	
黒松内建設業協会	寿都郡黒松內町字黒松內 29	93 事務局 0136-72-3231	会長会社 0136-72-3121
黒 松 内 町 商 工 会	寿都郡黒松内町字黒松内 29	93 0136-72-3231	
黒松内町社会福祉協議会	寿都郡黒松内町字黒松内 58	86-1 0136-72-3124	
黒 松 内 小 学 校	寿都郡黒松内町字黒松内 38	57-1 0136-72-3023	優先電話指定
白 井 川 小 学 校	寿都郡黒松内町字白井川 16	6-35 0136-73-2012	優先電話指定
作開地区生涯学習館	寿都郡黒松内町字南作開 76	6-1	教育委員会管理 0136-72-3160
熱郛地区生涯学習館	寿都郡黒松内町字熱郛 34-3	3	教育委員会管理 0136-72-3160
大成地区生涯学習館	寿都郡黒松内町字大成 137-	-1	教育委員会管理 0136-72-3160
中ノ川地区生涯学習館	寿都郡黒松内町字中ノ川 29	97-1	教育委員会管理 0136-72-3160
豊幌地区生涯学習館	寿都郡黒松內町字豊幌 437		教育委員会管理 0136-72-3160
黒 松 内 中 学 校	寿都郡黒松内町字旭野 48-1	1 0136-72-3069	優先電話指定
白 井 川 中 学 校	寿都郡黒松內町字白井川 17	7-9 0136-73-2024	優先電話指定
黒 松 内 保 育 園	寿都郡黒松內町字黒松內 22	29 0136-72-3230	
黒 松 内 町 児 童 館	寿都郡黒松內町字黒松內 23	3-1 0136-72-3969	
黑松内銘水株式会社	寿都郡黒松內町字豊幌 279-	-2 0136-77-2222	
北海道電力ネットワーク株式会社 岩内ネットワークセンター	岩内郡岩内町大浜5番地4	0135-62-3705	
東日本高速道路株式会社 室 蘭 管 理 事 務 所	室蘭市崎守町 316-3	0143-59-2540	

(2) 電報による通信

災害時において、緊急を要するため電報を発信する場合は、「非常電報」である旨を電報電話 局に告げ頼信紙の欄外余白に「非常」と朱書きするよう依頼するものとする。

2 公衆無線LANの利用

町は、令和3年11月に整備した公衆無線LANを運用し、避難(被災)住民による情報収集・連絡を支援する。指定避難所が開設(または災害対策本部が設置)された場合は無条件で解放(アクセスフリー)する。対象施設は以下のとおり。

- ①総合体育館及び総合町民センター (避難住民の情報収集・連絡)
- ②白井川地区コミュニティーセンター (避難住民の情報収集・連絡)
- ③黒松内町役場本庁舎(罹災証明書発行等で来庁した被災住民の情報収集・連絡) ※細部アクセス要領は別示

3 専用通信施設の利用

専用通信施設設置場所

設 置 機 関	設置場所(所在地)	電話番号	備考
黒松内駐在所	同左 (寿都郡黒松内町字黒松内 281-11)	0136-72-3110	警察電話
白井川駐在所	同左 (寿都郡黒松内町字白井川 17)	0136-73-2020	警察電話
長 万 部 駅	同左 (山越郡長万部町長万部)	01377-2-2025	鉄道電話

[※]黒松内駅は、長万部駅管理

4 無線通信施設の利用

(1) 黒松内町防災行政無線施設

1) 黑松內町防災行政無線施	RX
施設名	設置場所
親局	黒松内町字黒松内302番地1 (黒松内町コミュニティ防災センター内)
遠隔制御局	黒松内町字黒松内427番地1 (岩内・寿都地方消防組合黒松内支署内)
中継局	黑松内町字婆沢 4 5 番地 7 (東山)
再送信子局	黒松内町字熱郛原野200番地4
	黒松内町字黒松内392番地1 (黒松内小学校)
	黑松内町字黒松内545番地1 (黒松内温泉) 黒松内町字旭野48番地1 (黒松内中学校)
屋外拡声子局	黒松内町字熱郛川3番地1 (熱郛地区生涯学習館) 黒松内町字中ノ川297番地1 (中ノ川地区生涯学習館)
(アンサーバックあり) 10基	黑松内町字南作開76番地1(作開地区生涯学習館) 黒松内町字白井川17番地65(白井川地区集会所)
	黒松内町字白井川16番地35 (白井川小学校)
	黑松內町字豊幌437番地(豊幌地区生涯学習館) 黒松內町字大成37番地1(大成地区生涯学習館)
	黒松内町字黒松内302番地1 (黒松内町コミュニティ防災センター)
	黑松内町字黒松内29番地(8区黒松内公営住宅集会所) 黒松内町字中里20番地5
	黒松内町字西沢255番地4地先
	黒松内町字黒松内137番地5 (1区子供の遊び場) 黒松内町字旭野62番地5 (旭野添別地区集会所)
	黒松内町字熱郛37番地7 (熱郛公営住宅集会所) 黒松内町字チョポシナイ13番地1
屋外拡声子局	黑松内町字西熱郛原野285番地1 (西熱郛地区集会所) 黒松内町字熱郛17番地31 (白炭地区集会所)
(アンサーバックなし)	黑松内町字目名61番地2地先
2 2 基	黑松内町字岱下 6 6 番地 3 黒松内町字北作開 2 3 0 番地 1
	黒松内町字熱郛原野335番地(婆沢地区集会所) 黒松内町字白井川18番地24地先(大谷地地区集会所)
	黑松内町字白井川7番地32 (角十地区集会所) 黒松内町字赤井川7番地32 (赤井川地区集会所)
	黒松内町字豊幌259番地1
	黑松内町字歌才357番地1地先(歌才地区集会所) 黒松内町字豊幌595番地1
	黑松内町字東川130番地4(東川地区集会所) 黒松内町字大成496番地2(上大成地区集会所)
戸別受信機	町の区域内の全世帯、町の区域内の事業所等、国、道、町、その 他公共的施設等のうち申請のあったもの

(2) その他の無線通信施設と施設種別

	無	ì	線	扂	□		非	常	通	報	受	付	所
	局		名		局種	所	在	地	名	7	称		電話番号
北		海		道	移動基地	黒松 字黒	为町 県松内 4	01-33					
林		野		庁	固定 移動	黒松 字		407-1	後志森和黒松内				0136-72-3331
黒	松	内	消	防	基地 固定 移動	黒松戸字	为町 黒松内	427-1	消防署,	黒松内	支署		0136-72-3171
寿	都	警	察	署	移動	黒松口字	为町 黒松内	281-1	黒松内	註在所			0136-72-3110
寿	都	警	察	署	移動	黒松口	为町 字白爿	=JII <u>1</u> 7	白井川	註在所			0136-73-2020
よ	うてい	農業	協同系	且合	移動 基地	黒松口	为町 字黒松	内 441			協同組合		0136-72-3053 (ホクレン給油所)

5 通信手段の確保等

町及び防災関係機関は、災害発生直後は、災害情報連絡のための通信手段を確保するため、直 ちに情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた施設の復旧を行う。

なお、その場合において、町は応急復旧対策のために必要な場所を確保し提供するものとする。また、災害時の防災関係機関相互の通信連絡は、東日本電信電話㈱等の公衆通信設備、防災関係機関が設置した通信設備及び衛星携帯電話等の移動通信回線の活用により行うものとし、電気通信事業者は、災害時において、防災関係機関の重要通信を優先的に確保するものとする。これらの体制・連携の実効性を保持するための訓練等も実施するものとする。

6 通信涂絶対策等

本節 1・2 及び 3 の各通信施設をもって通信できない場合又は著しく困難な場合で、各関係機関及び町内地区連絡責任者への連絡は、車両をもって対応するなど、臨機応変な措置を講ずる。

各通信施設の管理機関は、各通信施設の機能を確保するため、適切な維持管理を行うほか、デジタル化などのより高度で堅牢な通信ネットワークの整備に努めるものとする。

また、町は、大地震などの激甚災害においても3(1)黒松内町防災行政無線施設の機能を確保するため、黒松内町コミュニティ防災センターに親局を設置し、適切に維持管理を行う。

第3節 災害情報等の報告収集及び伝達計画

災害予防対策及び災害応急対策の実施のため、必要な災害情報、被害状況報告等の収集及び通報等 については、この計画に定めるところによる。

1 異常現象発見時における措置

異常現象発見時の通報は、「異常現象発見通報系統図」により、電話、防災行政無線、その他最も有効な方法により行わなければならない。

(1) 発見者の通報

災害が発生した場合又は災害の発生するおそれのある異常現象を発見した者は、速やかに黒松 内町役場又は警察若しくは消防支署等に通報するものとする。

(2) 警察官等の通報

発見者からの通報を受けた警察官、消防署員は、直ちにその状況を確認し、その旨を町長(総務課長)に通報するものとする。


(3) 町長の各関係機関への通報

町長は、異常現象発見の通報を受けたときは、直ちにこれを確認し、必要に応じ後志総合振興 局及び各関係機関に通報しなければならない。

(4) 住民に対する周知徹底

住民に対する周知方法については、岩内・寿都地方消防組合消防本部及び消防署黒松内支署に通報し、同時に広報車、サイレン等により「本章第1節気象注意報・警報等の伝達方法」の定めるところにより周知するものとする。

【異常現象発見通報系統図】



2 地区别情報連絡責任者

災害時の情報等の収集の万全を期するため、各地区毎に情報連絡責任者を置くこととする。地 区情報連絡責任者は、各区長をもって充て、災害等の早期把握に協力し、災害が発生したときは、 直ちに町長(総務課長)、その他関係機関に通報するものとする。

町における情報等連絡責任者は総務課長とし、総務課長不在の場合は防災担当者とする。地区 別情報連絡責任者は、「第2章第3節別紙1 区長名簿」のとおり。

3 被害状況等の報告

町長は、災害時速やかに情報を収集し応急対策を講ずるとともに、次の定めるところにより災害情報及び被害情報報告(以下「災害情報等」という。)を後志総合振興局長に報告するものとする。

但し、消防庁即報基準に該当する火災・災害等のうち、一定規模以上のもの(「直接即報基準」に該当する火災・災害等)を覚知した場合、第一報については、直接消防庁にも報告するものとする。なお、消防庁長官から要請のあった場合については、第一報後の報告についても、引き続き消防庁に報告するものとする。

(1) 報告の対象

災害情報等の報告の対象は、おおむね次に掲げるものとする。

- ① 人的被害、住家被害が発生したもの
- ② 救助法の適用基準に該当する程度のもの
- ③ 災害に対し、国及び道の財政援助等を要すると思われるもの
- ④ 災害が当初軽微であっても、今後拡大し発展するおそれがある場合、又は広域的な災害で 当町が軽微であっても後志地域全体から判断して報告を要すると認められるもの
- ⑤ 地震が発生し、震度4以上を記録したもの
- ⑥ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて、報告の必要があると認められるもの
- ⑦ その他特に指示があった災害

(2) 報告の種類及び内容

① 災害情報

災害時は、別表1の様式により速やかに報告する。

この場合、災害の経過に応じ把握した事項を逐次報告する。

② 被害状況報告

被害状況報告は、次の区分により行うこととする。但し、指定行政機関及び指定公共機関の維持管理する施設等(住宅を除く)については除くものとする。

ア 凍報

災害発生後、直ちに別表2の様式により件数のみ報告する。

イ 中間報告

被害状況が判明次第、別表2の様式により報告すること。

なお、報告内容に変更が生じたときは、その都度報告すること。但し、報告の時期等について、特に指示があった場合はその指示によること。

ウ 最終報告

応急措置が完了した後、15日以内に別表2の様式により報告すること。

(3) 報告の方法

- ① 災害情報及び被害状況報告(速報及び中間報告)は、電話又は防災行政無線等により迅速 に行うものとする。
- ② 被害状況報告のうち最終報告は、文書により報告するものとする。
- (4) 被害状況の判定基準は、別表3のとおりとする。

別表1

※ 災害時は、本様式により速やかに報告すること。

			災			售	<u> </u>		情		報		
i	報告日	時		月	日	眊	_于 現在	発受信	日時	月	日	時	分
	発信機	幾関						受信機	製				
(1	発信							受信 ⁵ (職・氏					
	発生場							(相联 * 1)	<u> </u>				
	発生日)	 ₹	日	時	分	災害の原	京因				
気	雨	量											
象等	河川	水位											
の	潮位	波高											
状況	風	速											
	その	り他											
ライ	道	路											
・フラ	鉄	道											
イン	電	話											
関	水	道											
係の	(飲米	斗水)											
状況	電	気											
<i>V</i> u	その	り他											
	害対策 の設置		(名 (設置日 (名	称) 时 時) 称)			月	目	時	分設置			
			(設置)地	日時) 区	名		月 被害様	日	時	分設置 罹災世帯	T 5	罹災人数	
			꼬		<u>41</u>		拟古仍	下奴		TE 火 巴 市	,	医火八	
	害救助 用 ‡												
,UEU	71 1 1/	Λ 1/L	(救助)	尾施内	7容)]		

			地	区	名	避	難	場	所	人	数	日	時
		自	715		70	灺	夫比	700	ולו	八	奴	Н	ьД.
<u> </u>													
応		主											
		避											
		難											
急	(3)	高											
		齢											
	避難の状況	者											
措		等											
		避											
		難											
置		避											
		難											
		指											
の		示											
	(4)												
壮	自衛隊派遣												
	要請の状況												
	安朗の仏佐												
況													
174	(=)												
	(5)												
	その他の												
	措置の状況												
			()		协人員				(1)	主な	活動	状 況	
	(6)		町 村			名							
	応 急 対 策	消	防	職員		名							
	出動人員	消	防	団 員		名							
		そ	の他(住	王民等)		名							
			計			名							
						,							
そ	の他	(-	今後の見	見通し等	≨)								
١ ، ١ ،					** + = = = =								

注)欄に記入しきれない場合は、適宜別葉に記載し報告すること。

被害状況報告(速報 中間 最終)

						後 善り	人化节		()	牧		中间	耳	え終	<u>/</u>			
															月	日	時	現在
災	害	発	生		日時	: 月	月	時	分	災	急	手 の	原	因				
災	- 害				 易 所							<u>- </u>			l			
										.T.T.	1414	BB / +	m- ++	\ <i>t</i> 7				
発			巾巾		寸) 4	, 1				受		関(市						
	職	•		氏	名						職	•	氏	名				
信	発	信	Î	日	時	≒ 月	日	時	分	信	受	信	日	時	月	目	時	分
	邛	Į		E		件数等	被害	金額(千円)		項		目		件数等	被害金	を額(∃	-円)
<u>(1)</u>	死		-	者	人		※個人別					河	Ш	箇所				
-		方		明	人		別、年齢				道			箇所				
人)J		_			補足資料				坦			-				
的	重			傷	人		冊足貝巾	T C FIX E	_			砂防		箇所				
被	軽		1	傷	人					(5)	エ	地す	べり	箇所				
害		計			人							急傾	斜 地	箇所				
					棟						事	道	路	箇所				
	全		1	壊	世帯					土		橋	梁	箇所				
2			•	-			_					小	計	箇所				
ن					人	+	+				+ ==			-				
					棟		4			木	市町		JII /-					
<i>P</i>	半			壊	世帯					//>		道	路	箇所				
住]	人	<u> </u>	<u> </u>				事	橋	梁	箇所	<u></u>			
			.н. г.	\Box	棟					1.7		小	計	箇所				
			規模		世帯	1				被	港	弯		箇所				
家		半	壊	-	人		1				漁			箇所				
	-													_				
		中非	規模	.	棟		-			害		水道		箇所				
被		半	壊		世帯						公			箇所				
1))X		'			人						崖	< 3	ドれ	箇所				
					棟													
_		半	壊		世帯							計		箇所				
害				-	人					(6)	漁	沈没流	:H:	隻				
											17113	V 100 011		_				
	潍	1 半	. 47	#	世帯		-			水	加							
	14	+	: \$	交			_			///	川口							
					人					√2:								
				_	棟					産		破損		隻				
	床	上浸	水		世帯							その他	<u> </u>	隻				
					人					被								
					棟													
	床	下浸	水		世帯					害								
				f	人	1	1											
					<u>/\</u> 棟	+												
		計		}	世帯	+	-											
		рΙ		}		+	-				Þ	<i>↓-</i> /- ⊥	Ļ =п.	# or				
_					人							協力		-				
3	全		共建	_	棟	1						同利用						
非		7 7	<u>-</u> の1	他	棟						そ	の他	施設	箇所				
住	ИV	<u></u>	共建	物	棟	1					漁	具 (網)	件				
家	半	場って	- D	他	棟						水	産	1 品	件				
被		17.	共建		棟	1				1	そ	<i>O</i>	他	1				
害	青	+ -	- O1	_	- 棋	1					_	計	اتار	<u> </u>				
				_		+				7		林	14h	然形				
4		l H	抗热		ha	1				\cup			地	箇所				
p++-	農	地上	浸記	_	ha	1				, ,		治山		箇所				
農	124	力	n filt		ha					林		林	道	箇所				
		^^	浸記	过水	ha						林	林産	物	箇所				
業	# "	L 4L	田		ha					業		その	他	箇所				
	農	下物 —	畑		ha	1				1		小	計	箇所				
I	<u> </u>	1_	八円	1	114	<u> </u>	1			J			н	四川	<u> </u>	l		

被	農業用施設	箇所			被	_	林		地	箇所			
	共同利用施設	箇所				般	治	山施	i 設	箇所			
害	営農施設	箇所			害	民	林		道	箇所			
	畜 産 施 設	箇所				有	林	産	物	箇所			
	その他	箇所				林	そ	の	他	箇所			
							/,	\ 言	+	箇所			
	計						Ī	計					
	項		件数等	被害金額(千円)		邛	į		目		件数等	被害金额	頁(千円)
	水	道斷			(11)	社会	教育	施設被	支害	箇所			
8	病公	立 箇所			12		公		立	箇所			
衛	院個	人 箇所			社会	富祉 施	法		人	箇所			
生	清掃 一般廃棄物外	処理 箇所			設等權	生		計		箇所			
被	11歳し尿処					鉄	道	不	通	箇所		_	
害	火 葬	場斷			13	鉄	道	施	設	箇所			
	計	箇所				被害	船舶	(魚船)	除く)	隻			
9	商	業件			そ	空			港	箇所			
商Ⅰ	エ	業件			の	水			道	戸		_	
被害	その	他件			他	電			話	回線		_	
	計	件				電			気	戸		_	
10	小 学	校斷				ガ			ス	戸		_	
公立	中 学	校斷				ブ	ロッ	クサ	屏 等	箇所		_	
文教	高	校斷				都	市	施	設	箇所			
施設	その他文教施	記設 箇所						計			_		
被害	計	箇所					被	害	総	額	į		
公立	: 施設被害市町村	数団体			火	災	建		物	件			
罹	災世帯	数世帯			発:	生	危	険	物	件			
罹	災者	数人					そ	\mathcal{O}	他	件			
消	5 職 員 出 動 延 人	数人			消	方 団	員出	動 延	人数	人			
		道 (総合振り	興局)									
	害対策本部の												
設	置状況	市町	村名	名	禾	尔			i	設置	日時	廃止日	日時
,,,	- N - B - N												
	害救助法												
旭	用市町村名												
址	日次业 / ツロコ	英 ズ 却	生.)										
/用/	足資料(※別類	栄じ報	一										

- ○災害発生場所
- ○災害発生年月日
- ○災害の種類概況
- ○人的被害(個人別氏名、性別、年齢、住所、職業、被災場所、原因) → 個人情報につき取扱い注意
- ○救急対策の状況
 - ・避難の勧告
 - ・避難所の設置状況
 - ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況
 - ・消防、水防、救急、救助等消防機関の活動状況
 - ・自衛隊の派遣要請、出動状況
 - ・災害ボランティアの活動状況 ほか

被害区分		判 断 基 準
1	死 者	当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確認することができないが死亡したことが確実なものとする。
人	行方不明	当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがあるものとする。
的被害	重 傷 者 軽 傷 者	災害のため負傷し、医師の治療を受けまたは受ける必要のあるもののうち、「重傷者」とは1月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは、1月未満で治療できる見込みの者とする。
	住 家	現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかは問わない。
	世帯	生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に宿泊するもので、共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を1世帯とする。 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、2世帯とする。
2	全 壊 (全焼・ 全流出)	住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。
住	半 壊 (半焼)	住家が損害割合が 50%以上に達した程度のものとする。 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の 損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、 損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、又は住家の主要な構 成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が
家	大規模	20%以上 50%未満のものとする。 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行 わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその
被	半壊	住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。
害	中規模半線	居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の30%以上50%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が30%以上40%未満のものとする。
	半 壊	住家半壊(半焼)のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。具体的には、 損壊部分がその住家の延床面積の20%以上30%未満のもの、または住家の主要な 構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合 が20%以上30%未満のものとする。
	準 半 壊	住家が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の10%以上20%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が10%以上20%未満のものとする。
	床上浸水	住家が床上まで浸水又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住することができない状態となったもの。 被害額の算出は、床上浸水によって家屋(畳、建具を含む)が破損した部分の 損害額賭し、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。
	床下浸水	住家が床上浸水に達しないもの。 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及 び汚物等の除去に要する費用は含まない。

被害区分		判断基準
③非住家被害	非 住 家	住家以外の建築物をいうものとする。 なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とする。ただし、 これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。
④農	農地	農地被害とは、田畑が流失・埋没等のため農耕に適さなくなった状態をいう。 (1) 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ 10%以上が流出した状態をいう。 (2) 埋没とは、粒径 1mm 以下にあっては 2cm、粒径 0.25mm 以下の土砂にあっては 5cm 以上流入した状態をいう。 (3) 埋没等の等とは、地震による土地の隆起、陥没又は干ばつ等をいう。 (4) 被害額の算出は、農地の原形復旧に要する費用又は農耕を維持するための最小限の復旧に要する経費とし、農作物の被害は算入しない。
業	農作物	農作物が農地の流失、埋没等又は浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。 (1) 浸冠水とは、水、土砂等によって相当時間(24 時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。 (2) 倒伏とは、風のため相当時間(24 時間以上)作物等が地面に倒れている状態をいう。 (3) 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算すること。
被	農業用施設	頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、その他農地保全施設の被害をいう。
害	共同利用施設	農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産 地市場施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家 の共同所有に係る営農施設の被害をいう。
	営農施設	農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育 苗施設等の被害をいう。
	畜産施設	施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。
	その他	上記以外の農業被害、果樹(果実は含まない)草地畜産物等をいう。
⑤土木被害	河川	河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防 護することを必要とする川岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
	海岸	海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする海岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。

	被害区分	判 断 基 準
	砂防施設	砂防法第1条に規定する砂防設備、同法第3条の規定によって同法が準用される砂防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
5	地すべり防止施設	地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
土	急傾斜地崩 壊防止施設	急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜 地崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
木	道 路	道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路の 損壊が、復旧工事を要する程度の被害をいう。 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
被	橋梁	道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第2条の道路を 形成する橋が流失又は損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。
害	港湾	港湾法第2条第5項に基づく水域施設、外かく施設、けい留施設等で復旧工事を要する程度の被害をいう。
	漁港	漁協法第3条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。
	下 水 道	下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。
	公 園	都市公園法施行令第31条各号に掲げる施設(主務大臣の指定するもの(植裁・いけがき)を除く)で、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園に設けられたもの。
6	漁船	動力船及び無動力船の沈没、流出、破損(大破、中破、小破)の被害をいう。 (1) 港内等における沈没は、引き上げてみて今後使用できる状態であれば破損 として取り扱う。 (2) 被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。
水	漁港施設	外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するも の。
産被	共同利用施 設	水産業協同組合、同連合会、又は地方公共団体の所有する施設で漁業者の共同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設、干場・船揚場等をいう。
害	その他施設	上記施設で個人(団体、会社も含む)所有のものをいう。
	漁具(網)	定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。
	水産製品	加工品、その他の製品をいう。
	林 地	新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。
⑦ 林	治山施設	既設の治山施設等をいう。
業被	林道	林業経営基盤整備の施設道路をいう。
害	林 産 物	素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。
	その他	苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設(飯場、作業路を含む)等をいう。

	被害区分	判 斯 基 準
8 衛生被	水 道	水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設をいう。
	病院	病院、診療所、助産所等をいう。
害	清掃施設	ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。
	火 葬 場	火葬場をいう。
9商	商 業	商品、原材料等をいう。
工被害	工業	工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。
	公立文教施 被 害	公立の小・中、高校、中等教育学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等をいう。(私学関係はその他の項目で扱う)
① 設	社会教育施 被 害	図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。
12 記	社会福祉施等 被害	老人福祉施設、人体障害者(児)福祉施設、知的障がい者(児)福祉施設、児童母子福祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者社会復帰施設をいう。
13	鉄道不通	汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。
そ	鉄道施設	線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。
	被害船舶(漁船除く)	ろ、かいのみをもって運転する船以外の船で、船体が没し、航行不能となったもの及び流失し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害をいう。
の	空港	空港整備法第2条第1項第3号の規定による空港をいう。
	水 道 (戸数)	上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。
他	電 話(戸数)	災害により通話不能となった電話の回線数をいう。
	電 気(戸数)	災害により停電した戸数のうち、ピーク時の停電戸数をいう。
	ガ ス (戸数)	一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をい う。
	ブロック 塀 等	倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。
	都市施設	街路等の都市施設をいう。
		上記の項目以外のもので報告を要すると思われるもの。